

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กำหนด)

รายการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 215 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	172,281.21	1.3365	230,253.84	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย - % เงินประกันผลงานหัก - % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,253.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (คิดเพียง)			230,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรทอง ดวนชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรภร ทองประภา)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตามแบบ อบต.กำพหนด)
 รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 215 เมตร(ตามแบบ อบต.กำพหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหลุมเพ็ก ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน -ดินขุด -ทรายหยาบรองพื้น	60.00 7.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	- 232.50	- 1,627.50	81.00 59.00	4,860.00 413.00	4,860.00 2,040.50	
2	งานคอนกรีต -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หนึ่ง -ทรายหยาบผสมคอนกรีต -หินผสมคอนกรีต(เบอร์ 1-2)	40.85 275.00 25.00 45.00	ลบ.ม. ถุง ลบ.ม. ลบ.ม.	- 121.49 496.26 560.75	- 33,409.75 12,406.50 25,233.75	245.00 - - -	10,008.25 - - -	10,008.25 33,409.75 12,406.50 25,233.75	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต -เหล็ก RB Ø 6 มม. -เหล็ก RB Ø 9 มม. -ลวดผูกเหล็ก	160.00 290.00 30.00	เส้น เส้น กก.	60.06 134.89 44.86	9,609.60 39,118.10 1,345.80	6.21 13.97 -	993.60 4,051.30 -	10,603.20 43,169.40 1,345.80	
4	งานไม้แบบรวมคร่ากับ/แบบระบายน้ำ -ค่าแรงงานไม้แบบ -ทอย พีวีซี. Ø 3 นิ้ว ตะปูประกอบแบบ	20.00 193.50 12.00 34.00	ลบ.ฟ. ตร.ม. ท่อน กก.	350.00 - 198.80 50.94	7,000.00 - 2,385.60 1,731.96	- 79.00 - -	- 15,286.50 - -	7,000.00 15,286.50 2,385.60 1,731.96	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								172,281.21	

คณะกรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ คั่งขันนาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรุณกร ทองประภา)