

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 427,000.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน (1) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)
สายบ้านโสกมูลนาค-ลาดยางฯ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 9,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด
และขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด (2) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย
(พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายถนนลาดยาง(สาย ร.ร. ปู่ด้วงฯ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 215 ลบ.ม. (3) ดำเนินการลงลูกรังถนน
บริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยกโสกมูลนาค-ถนนลาดยางฯ กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
(4) ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายฟาร์มศุภชัย
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 427,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร.5 จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเมธ คลังชำนาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายโสธร ชาบัด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายอรุณพ สุวรรณกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5

รายการ (1)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ)สายบ้านโสกมูลนาค-ลาดยางฯ กว้าง 4.50 ม. ยาว 9,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน 3จุด และ ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด

(2)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายถนนลาดยาง(สายร.ร.ปู่ด่างฯ) กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 215 ลบ.ม.

(3)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยกโสกมูลนาค-ถนนลาดยางฯ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.

(4)ดำเนินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายฟาร์มศุภชัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	326,710.56	1.3074	427,141.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			427,141.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียงทั้งสิ้น			427,000.00	
ตัวอักษร	(-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คลังชำนาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไสสร ชาปัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถนพ สุวรรณกลาง)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5

รายการ

- (1) ค่าเงินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายบ้านโสกมุสภาค-ลาดยาง(สายโคกมั่งงอย-ดงเย็น) กว้าง 4.50 เมตร ยาว 9,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด และ ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน 3 จุด
- (2) ค่าเงินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายถนนลาดยาง(สายร.ร.ปู่ด้วง-คอนสวรรค์)-สามแยกโสกซำกสาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 215 ลบ.ม.
- (3) ค่าเงินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายแยกโสกมุสภาค-ถนนลาดยาง(หลังฟาร์มไก่) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
- (4) ค่าเงินการลงลูกรังถนนบริเวณที่ชำรุดเสียหาย (พร้อมปรับเกรด ยกทรง แต่งเรียบ) สายฟาร์มศุภชัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

สถานที่ 5 บ้านโสกมุสภาค ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลูกรัง ลงลูกรังพื้นทางเดิม	2,145.00	ลบ.ม.	100.00	214,500.00	-	-	214,500.00	(**ดูครั้งภาวะแต่**)
2	เครื่องจักร ปรับเกรด ยกทรง	59,850.00	ตร.ม.	-	-	1.65	98,752.50	98,752.50	**ราคาน้ำมันดีเซล 24.31บาท/ลิตร**
3	งานวางท่อ คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.	18.00	ท่อน	252.34	4,542.12	-	-	4,542.12	(*พร้อมปูนยาแนว*)
4	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.	18.00	ท่อน	495.33	8,915.94	-	-	8,915.94	(*พร้อมปูนยาแนว*)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								326,710.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ คdingชำนาญ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโสธร ชาปัด)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรุณพ สุวรรณกลาง)