



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒

(๑) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คัตลอกแบบ มข.๒๕๒๗) ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๒ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนัง
ข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๖๑,๒๐๗.๒๓ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) นั้น

จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนรากร แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒

(๑) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คัตลอคแบบ มข.๒๕๒๓) ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๒ ล้นฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๖๑,๒๐๓.๒๓ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุเมธ คลังชำนาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอรอนพ สุวรรณกลาง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายโสธร ชาบัด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานชลประทาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2

รายการ (1) ก่อสร้างฝายน้ำล้น (คัตลอกแบบ มข. 2527) สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 8.00 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	ดินถม(ปรับระดับพื้น+ถมด้านหน้า+ด้านข้างฝาย)	ลบ.ม.	990.00	58.43	57,845.70	1.3392	78.25	77,466.96
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หนึ่ง	ถุง	442.00	140.18	61,959.56	1.3392	187.73	82,976.24
3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	49.00	546.52	26,779.48	1.3392	731.90	35,863.08
4	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	616.24	42,520.56	1.3392	825.27	56,943.53
5	ค่าแรงงาน(คอนกรีต)	ลบ.ม.	69.00	532.00	36,708.00	1.3392	712.45	49,159.35
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	26.00	24.64	640.64	1.3392	33.00	857.95
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	กก.	3,943.00	22.83	90,018.69	1.3392	30.57	120,553.03
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	64.00	36.64	2,344.96	1.3392	49.07	3,140.37
9	ตะปู 3 นิ้ว	กก.	35.00	52.14	1,824.90	1.3392	69.83	2,443.91
10	ไม้ 1" x 8" x 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	30.00	822.36	24,670.80	1.3392	1,101.30	33,039.14
11	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00 เมตร	ลบ.ฟ.	25.00	584.79	14,619.75	1.3392	783.15	19,578.77
12	หินใหญ่	ลบ.ม.	14.00	560.75	7,850.50	1.3392	750.96	10,513.39
13	ไม้อัด ทน 10 มม.	แผ่น	30.00	435.00	13,050.00	1.3392	582.55	17,476.56
14	ไม้แบบ	ตร.ม.	87.00	139.00	12,093.00	1.3392	186.15	16,194.95
15	ค่าแรงงานเครื่องจักร ชุดเรือโครงสร้างฝายน้ำล้น	ลบ.ม.	70.00	500.00	35,000.00	-	-	35,000.00
16	ป้ายโครงการ	ป้าย						
(สรุป) รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								561,207.23
ตัวอักษร			(ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสุเมธ คลิ่งชำนาญ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายอรณพ สุวรรณกลาง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายโสธร ชาปัด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง